

# S342 省道枫树脚桥（双向）维修加固工程

## 工 程 量 清 单

编制单位：中杨建设（深圳）集团有限公司

编制时间：2026年06月15日



# 编制说明

一、工程一切险的投保金额为工程量清单第 100 章（不含工程一切险和第三者责任险的保险费）至第 900 章的合计金额，保险费率为 4%；

二、第三者责任险的最低投保金额为 100 万元人民币，保险费率为 1%，事故次数不限。工程量清单第 100 章内列有上述保险费的支付细目，投标人根据上述保险费率计算出保险费，填入工程量清单。除上述工程一切险及第三者责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列；

三、安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的 1.5%（若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的 1.5%计）以总额为计量。

四、其他的的竣工文件费、临时供电设施费、驻地标准化费等相关文件没有要求，自主报价。

## 五、计价依据：

1. 湖南省 2023 公路标准工程量清单计量规则、交通部《公路基本建设概算预算编制办法》JTG3830-2018、《公路工程预算定额》JTG/T3832-2018、《公路机械台班费用定额》JTG/3833-2018（2018）年交通运输部第 86 号公告等；

2. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价[2019]47 号）；

3. 湖南省交通运输厅关于发布《公路工程项目投资估算编制办法》《公路工程项目概算预算编制办法》补充规定的通知（湘交基建[2019]74 号）；

4. 《关于湖南省公路工程基本建设项目人工工日单价及规费标准调整的通知》（湘交造价字（2019）第 74 号）；

5. 湖南省交通运输厅（湘交基建[2019]74 号关于发布《公路工程项目投资估算编制办法》《公路工程项目概算预算编制办法》补充规定的通知）

6. 湖南省交通运输厅交通造价管理站《关于印发湖南省交通建设工程材料价格信息管理“营改增”调整方案的通知》（湘交造定字(2016)95 号）；

7. 湖南省交通运输厅交通建设造价管理站关于发布《2026 年第一季度湖南省交通建设工程材料参考价及公工程材料指导价格指数》的通知


8. 材料价格按怀化建设工程造价管理部门颁发的《怀化工程造价》2026 年 1-2 月份材料价格及 2025 年会同县第四季度建安工程材料预算价格表



# 工程量清单表

合同段：S342省道松树脚桥（双向）维修加固工程

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
101-1-2	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-3	输电线路安装主线及拆除	m	100		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额			
					
清单 第100章 合计 人民币 0 元					

# 工程量清单表

合同段：S342省道枞树脚桥（双向）维修加固工程

标表2

清单 第200章 路基工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-4	拆除结构物				
202-4-3	拆除浆砌构筑物	m3	56.6		
209	挡土墙				
209-4	混凝土挡土墙				
209-4-1	现浇混凝土				
209-4-1-3	现浇片石混凝土挡土墙	m3	56.6		
 <p>中华人民共和国一级注册造价工程师 马志涛 B14234400035055 中杨建设(深圳)集团 有限公司 有效期至:2027年11月09日</p>					
清单 第200章 合计 人民币 0 元					

# 工程量清单表

合同段：S342省道枫树脚桥（双向）维修加固工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢材				
403-8	钻孔植筋				
403-8-1	钢筋（锚栓）直径20（mm）钻孔深度400（mm）	根	80		
403-8-2	钢筋（锚栓）直径16（mm）钻孔深度200（mm）	根	378		
404	挖方及回填				
404-1	基坑挖方及回填				
404-1-3	人工挖基坑石方，外运5km	m3	121		
410	结构混凝土工程				
410-1	现浇混凝土基础				
410-1-1	现浇混凝土封底				
410-1-1-1	30cm厚基础垫层C20混凝土	m3	36		
410-1-2	现浇混凝土扩大基础				
410-1-2-8	填补混凝土空洞C30混凝土	m3	6.6		
410-4	现浇混凝土上部结构				
410-4-2	现浇混凝土拱上部结构				
410-4-2-1	板拱C40混凝土	m3	13.2		
410-9	混凝土表面涂装				
410-9-1	机械凿毛，环氧砂浆修补抹面厚20mm平面	m2	66		
410-9-3	喷抹界面剂	m2	66		
415	桥面铺装				
415-10	桥面排水				
415-10-2	塑料排水管				
415-10-2-1	安装PVC管	个	6		
415-10-2-2	混凝土及钢筋混凝土结构钻孔孔径110（mm）混凝土强度等级C30	m	3.7		
423	桥梁附属设施及施工辅助措施工程				
423-12	满堂支架				
423-12-1	满堂式木拱盔跨径20m以内（有效宽度10m）	m2	5.075		
423-12-2	满堂式木拱盔跨径20m以内（有效宽度10m）	m2	6		
					
清单 第400章 合计 人民币 0 元					